



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 510.500/2024
AVISO DE DISPENSA Nº 03/2024
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONITA DA SILVA E SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO MORRO VERMELHO, ZONA RUARAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA**, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 06/03/2024 às 17:00h

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão- MA, Rua Aureliano Leite, s/n, Centro - CEP: 65668-000, Sucupira do Riachão -MA, no horário de 08:00 às 14:00, em dias uteis ou pelo E-mail: cplpmsr@gmail.com até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município <https://sucupiradoriachao.ma.gov.br> ou através do E-mail: cplpmsr@gmail.com Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Sucupira do Riachão- MA, 01 de março de 2024.

JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação
Portaria 02/2024



**DISPENSA DE VALOR Nº 03/2024
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021**

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA, Inscrito no CNPJ Nº 01.612.338/0001-67, com sede à , Rua Aureliano Leite, s/n, Centro, Sucupira do Riachão -MA - CEP – 65668-000, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	DIA 06 DE MARÇO DE 2024, ÀS 17:00 HORAS
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	cplpmsr@gmail.com
LINK DO EDITAL:	https://sucupiradoriachao.ma.gov.br

1.0-DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Pública CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONITA DA SILVA E SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO MORRO VERMELHO, ZONA RUARAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 ANEXO I

1.2.2 ANEXO II – PROJETO

2.0-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo, para exercício de 2024, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 02.05.01 – Secretaria Municipal de Educação

Projeto/Atividade: 12.361.0007.1020.0000 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais;

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Unidade Orçamentária: 02.14.01 – FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS, VAL. PROF.

Projeto/Atividade: 12.361.0007.1020.0000 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais;

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

3.0-DO VALOR ESTIMADO:



3.1-OvalorglobalestimadoparacontrataçãoserádeR\$ 117.049,19 (CENTO E DEZESSETE MIL, QUARETA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

4.0-PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO:

4.1. A presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: **cplpmsr@gmail.com**, preferencialmente fazendo referência a **DISPENSA**.

4.1.2 **Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 06/03/2024 as 17 horas.**

4.2 Habilitação Jurídica e Fiscal:

4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-Cartão CNPJ ou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física;

4.2.2 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;

4.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

4.2.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

4.2.5 Documentos pessoais (RG ou CNH);

4.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

4.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.2.8 Certidão Negativa de Débitos Municipais.

4.3 Proposta de Preço:

4.3.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme ANEXO I e II.

4.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.3.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

5.0-DOPAGAMENTO:

5.1. O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.



5.2. Para realização dos pagamentos, Solicitante vencedor deverá manter regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;


6.0–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo de corrente de fato superveniente e aceito pelo Município.


JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Agente de Contratação
Portaria nº 02/2024



ANEXO I

01 – FUNDAMENTAÇÃO

Em cumprimento ao nosso Artigo N° 75, INCISO I da Lei 14.133/2021, são elaborados o presente para que seja efetuado a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONITA DA SILVA E SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

02 – OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LEONITA DA SILVA E SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

2.1 – JUSTIFICATIVA:

O serviço pretendido se justifica face ao interesse público em melhorar o ambiente de ensino aprendizagem, garantindo conforto aos integrantes da Unidade Escolar Leonita da Silva e Silva da Zona Rural do Município de Sucupira do Riachão – MA.

2.2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADOS

A descrição e detalhamento dos serviços estão descritos na planilha em ANEXO II.

Poderão participar os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos exigidos.

04 – LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser efetuados pela vencedora, na zona Rural do município. Os serviços serão imediatos a contar da data de assinatura do Termo de Contrato e recebimento da Ordem de serviço, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

05 – EXIGÊNCIA FUNDAMENTAL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os preços adotados pela empresa contratada deverão estar de acordo com os praticados no mercado, e neles deverão estar inclusos todas as despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas, transporte, fretes, depreciações, mão-de-obra, encargos sociais e quaisquer outras despesas inerentes ao serviço.

06 – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O desembolso para fazer face aos custos com os serviços correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município 2024, conforme legislação vigente.

Unidade Orçamentária: 02.05.01 – Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de
**SUCUPIRA
DO RIACHÃO**
Administrando para o povo



Projeto/Atividade: 12.361.0007.1020.0000 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações


Unidade Orçamentária: 02.14.01 – FUNDO DE MAN. DES. EDUC. BAS, VAL. PROF.
Projeto/Atividade: 12.361.0007.1020.0000 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Municipais;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

07 – DA VIGENCIA

A futura contratação terá vigência até **31/12/2024**, contados a partir da assinatura do contrato, devendo os valores pactuados serem fixos e irrevogáveis neste período, no interesse e determinação da contratante e aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes, somente mediante Aditivo Contratual.

Os valores poderão ser alterados, nos casos previstos em Lei, sempre através de Termos Aditivos em ordem crescente, observando os respectivos créditos orçamentários.

Sucupira do Riachão- MA, 01 de março de 2024.



JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA

Agente de Contratação
Portaria 02/2024



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240741159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RÔMULO SÁ SOUSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1120511828

Registro: 1120511828MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

RUA RUA SÃO JOSÉ

Complemento:

Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 01.612.338/0001-67

Nº: 479

CEP: 65668000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 117.049,19**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA SÃO JOSÉ

Complemento:

Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO**

Data de Início: **30/11/2023**

Previsão de término: **04/03/2024**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: 479

CEP: 65668000

Coordenadas Geográficas: **-6.419135, -43.542959**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

CPF/CNPJ: 01.612.338/0001-67

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	12,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	12,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	12,00	h
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,00	h
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	12,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	12,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	12,00	h

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA, POVOADO MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z76CZ
Impresso em: 22/02/2024 às 10:09:42 por: , ip: 177.56.180.200



www.creama.org.br

faleconosco@crea-ma.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240741159

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


RÔMULO SÁ SOUSA - CPF: 059.141.463-56

Local _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO - CNPJ: 01.612.338/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55** Registrada em: **21/02/2024** Valor pago: **R\$ 262,55** Nosso Número: **8305294335**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z76CZ
Impresso em: 22/02/2024 às 10:09:42 por: , ip: 177.56.180.200

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300


faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRÁ DO RIACHÃO
Administrando para o povo



BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.250,72	4,49 %
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	12.072,28	10,31 %
3	PISO	33.429,40	28,56 %
4	TELHADO	5.399,76	4,61 %
5	REVESTIMENTO	18.139,68	15,50 %
6	PINTURA	27.672,42	23,64 %
7	INSTALAÇÃO SANITARIAS	1.809,05	1,55 %
9	INTALACOES ELETRICAS	4.020,88	3,44 %
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.999,65	5,98 %
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.256,35	1,93 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

93.659,95

23.389,24

117.049,19



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo





PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					5.250,72	4,49 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	6	313,22	391,52	2.349,12	2,01 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m ²	780	2,98	3,72	2.901,60	2,48 %
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					12.072,28	10,31 %
2.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m ²	247	7,66	9,57	2.363,79	2,02 %
2.2	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1	22,58	28,22	28,22	0,02 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	1,1	53,90	67,37	74,10	0,06 %
2.4	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m ²	1254,07	6,13	7,66	9.606,17	8,21 %
3			PISO					33.429,40	28,56 %




Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

3.1	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ²	192,48	114,98	143,72	27.663,22	23,63 %
3.2	94990	SINAPI	TELHADO	m ³	6,2	744,03	930,03	5.766,18	4,93 %
4			TELHADO					5.399,76	4,61 %
4.1	12625	ORSE	Retelhamto em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m ²	333,63	9,87	12,33	4.113,65	3,51 %
4.2	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,9	22,42	28,02	1.286,11	1,10 %
5			REVESTIMENTO					18.139,68	15,50 %
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	247	4,17	5,21	1.286,87	1,10 %
5.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	247	54,59	68,23	16.852,81	14,40 %
6			PINTURA					27.672,42	23,64 %



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo




PROPONETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

6.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1254,07	2,51	3,13	3.925,23	3,35 %
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	1254,07	13,12	16,40	20.566,74	17,57 %
6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	49,1	16,57	20,71	1.016,86	0,87 %
6.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	82,36	21,02	26,27	2.163,59	1,85 %
7			INSTALAÇÃO SANITARIAS						
7.1	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	499,24	624,05	624,05	0,53 %
7.2	86942	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	278,99	348,73	1.046,19	0,89 %
7.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	37,02	46,27	138,81	0,12 %
9			INTALAÇÕES ELETRICAS						
9.1	625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	28	80,60	100,75	2.821,00	2,41 %
9.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	18	53,33	66,66	1.199,88	1,03 %



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE

BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

10			ESQUADRIAS E FERRAGENS						6.999,65	5,98 %
10.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	183,08	228,85	2.975,05	2,54 %	
10.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	824,44	1.030,55	3.091,65	2,64 %	
10.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1	746,36	932,95	932,95	0,80 %	
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.255,35	1,93 %
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		489,23	3,69	4,61	2.255,35	1,93 %

Total sem BDI



Total do BDI

Total Geral

93.659,95

23.389,24

117.049,19



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA - REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI - 12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	313,22	313,22		
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	22,31	11,15		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,16	9,38		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	20,44	22,86		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,97	19,15		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,44	0,42		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,06	0,26		
					MO sem LS =>	23,44	LS =>	0,00	MO com	23,44
					Valor do BDI =>	78,30	LS =>	0,00	Valor com BDI =>	391,52
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,98	2,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	ENXADA_AF_05/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	20,44	1,46	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	21,17	1,52	
				MO sem LS =>	1,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,74
				Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>		3,72	

Composição	Código	Banco	Descrição	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	22,58	22,58	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,73	12,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,44	10,22	
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,31
				Valor do BDI =>	5,64	Valor com BDI =>		28,22	

Composição	Código	Banco	Descrição	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	53,90	53,90	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	25,49	9,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	20,44	44,88	
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,31
				Valor do BDI =>	5,64	Valor com BDI =>		28,22	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo





PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 32,03 LS => 0,00 MO com LS => 32,03
Valor do BDI => 13,47 Valor com BDI => 67,37

3.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,000000	114,98	114,98			
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,572600	25,36	14,52			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,174600	20,44	3,56			
Insuno	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,086400	79,30	86,15			
Insuno	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,130000	1,08	9,86			
Insuno	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,141000	6,34	0,89			
						MO sem LS =>	11,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,62
						Valor do BDI =>	28,74	Valor com BDI =>	143,72		
3.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	1,000000	744,03	744,03			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,626800	25,16	40,93			



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORACÃO
Administrando para o povo




PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,414900	25,49	36,06	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,041700	20,44	62,17	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,231500	482,74	569,86	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,021300	9,58	0,20	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO -2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,125000	5,97	18,65	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO -2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,500000	4,11	10,27	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,299400	19,68	5,89	
				MO sem LS =>	149,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	149,95
				Valor do BDI =>	186,00			Valor com BDI =>	930,03
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	94221	SINAPI	CUMEIIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,000000	22,42	22,42	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHAO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Serviço	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0117000	511,38	5,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2090000	20,44	4,27		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	24,96	4,09		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0063000	22,14	0,13		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0087000	21,14	0,18		
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material		UN	3,0000000	2,59	7,77		
						MO sem LS =>	6,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,11
						Valor do BDI =>	5,60	Valor com BDI =>		28,02	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,17	4,17			



PROPONETE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI - 12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	520,20	1,92
Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019					
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	25,49	1,73
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	20,44	0,52
Auxiliar								

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,21

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	54,59	54,59
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	661,19	20,76
Auxiliar								
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	25,49	17,30
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	20,44	13,87
Auxiliar								
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	19,17	2,66

MO sem LS => 23,61 LS => 0,00 MO com LS => 23,61



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI-12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESPENERAÇÃO


Valor do BDI => 13,64

Valor com BDI =>

68,23

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1							
Composição	88483	SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,51	2,51
Composição Auxiliar	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0270000	27,86	0,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	20,44	0,20
Insumo	00006090	SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	0,1600000	9,76	1,56
						MO sem LS => 0,58	0,58
						LS =>	
						Valor do BDI => 0,62	3,13
						Valor com BDI =>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.2							
Composição	88489	SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,12	13,12
Composição Auxiliar	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	27,86	4,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	20,44	1,11
Insumo	00007356	SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	32,70	7,47
						MO sem LS => 3,50	3,50
						LS =>	
						Valor do BDI => 3,28	16,40
						Valor com BDI =>	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPOENENETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
6.3									
Composição	102219	SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,57	16,57		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	27,86	10,60		
Insuno	00005318	SINAPI DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	22,00	0,30		
Insuno	00007311	SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	40,43	5,67		
				MO sem LS =>	6,67	LS =>	0,00	MO com	6,67
				Valor do BDI =>	4,14	Valor com BDI =>		LS =>	20,71

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.3							
Composição	102491	SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,02	21,02
Composição Auxiliar	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	27,86	7,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	20,44	2,35
Insuno	00006085	SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,86	1,57
Insuno	00007348	SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	21,93	9,36



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insunmo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,01000000	8,46	0,08		
					MO sem LS =>	6,18	LS =>	0,00	MO com	6,18
					Valor do BDI =>	5,25	Valor com BDI =>			26,27

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00000000	499,24	499,24		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	24,73	19,26		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	20,44	8,96		
Insunmo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,44	44,88		
Insunmo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,54	12,54		
Insunmo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	401,84	401,84		
Insunmo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	133,56	11,76		
					MO sem LS =>	18,24	LS =>	0,00	MO com	18,24
					Valor do BDI =>	124,81	Valor com BDI =>			624,05

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------




Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESDENERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	278,99	278,99
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFAO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	21,64	21,64
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	148,09	148,09
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	89,77	89,77
7.3								
						MO sem LS => 19,06	LS => 0,00	MO com LS => 19,06
						Valor do BDI => 69,74	Valor com BDI =>	348,73
Composição Auxiliar	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,000000	37,02	37,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,153600	24,73	3,79



Prefeitura Municipal de
**SUCUPIRA
DORRACHÃO**
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA


SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	20,44	0,98	
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	32,25	32,25	
				MO sem LS =>	3,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	9,25		Valor com BDI =>	46,27	

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIDROS	UN	1,0000000	183,08	183,08	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	24,42	24,46	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	20,44	10,24	
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	148,38	148,38	
				MO sem LS =>	21,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,86
				Valor do BDI =>	45,77		Valor com BDI =>	228,85	

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------




Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	824,44	824,44	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,72	107,20	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	378,85	378,85	
Composição Auxiliar	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	338,39	338,39	
				MO sem LS =>	153,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	153,35
				Valor do BDI =>	206,11	Valor com BDI =>		1,030,55	
10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	746,36	746,36	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	25,49	43,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	20,44	17,43	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insuno	Código	Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total	
	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,400000	0,18	4,39	
Insuno	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR. EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,083300	308,00	641,65	
Insuno	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,246700	31,59	39,38	
				MO sem LS =>	38,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,82
				Valor do BDI =>	186,59	Valor com BDI =>		932,95	

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,000000	3,69	3,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,140000	20,44	2,98	
Insuno	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,050000	16,70	0,83	
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>		4,61	

Composições Auxiliares					Und	Quant.	Valor Unit	Total
Código	Banco	Descrição	Tipo					



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	100659	SINAPI	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQOV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	10,72	10,72	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	24,42	1,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,44	0,69	
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA . E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	7,09	8,24	
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,13	0,13	
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	13,40

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNIC/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	661,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	20,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	72,50
							82,65



Prefeitura Municipal de
**SUCUPIRA
DO RIACHÃO**
Administrando para o povo



PROPOENETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA


SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	KG	171,1300000	1,11	189,95
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,94	161,71

MO sem LS => 131,86 LS => 0,00 MO com LS =>
Valor do BDI => 165,29 Valor com BDI => 826,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	511,38	511,38
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	20,63	100,67
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	4,77	5,43
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	1,01	3,77
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	72,50	84,10
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,11	171,45



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUÇUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUÇUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESDENERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1.0000000	658,42	658,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,44	175,17
Insunmo	00000370	SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	72,50	77,57
Insunmo	00001379	SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,84	405,68

MO sem LS => 101,81 LS => 0,00 MO com LS => 101,81
Valor do BDI => 164,60 Valor com BDI => 823,02

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,36	25,36
Composição Auxiliar	95324	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insunmo	00004760	SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insunmo	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insunmo	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insunmo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHAO
Administando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE

BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 16,68

LS => 0,01

MO com LS => 16,68

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01

MO com LS => 1,24

LS => 0,82

MO sem LS => 1,24

LS => 0,01


MO com LS => 1,24

LS => 0,82

Valor do BDI => 6,34

Valor com BDI => 31,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	378,85	378,85
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,552000	24,42	13,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,362000	25,49	34,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,957000	20,44	19,55
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,022300	658,42	14,68
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	290,41	290,41
Insuno	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,167100	12,56	2,09



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/14 X 9)	Material				
				KG	0,2000000	19,66	3,93	
						MO sem LS => 104,92	LS => 0,00	MO com LS => 104,92
						Valor do BDI => 94,71	Valor com BDI => 473,56	
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	290,41	290,41
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	24,42	66,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	20,44	27,73
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	195,00	195,00
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,93	0,28
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,68	0,47
						MO sem LS => 59,64	LS => 0,00	MO com LS => 59,64
						Valor do BDI => 72,60	Valor com BDI => 363,01	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE

BDI 25,00% - COM DESDENERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,37	0,37	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>	0,46		0,46
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,84	1,84	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000/0	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000/0	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000/0	1,12	1,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,10 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000/0	0,30
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000060/0	5,120,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,37



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunmo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - JURUS. AF_05/2023	Equipamento	UN	0,0000148	5.120,90	0,07
							MO sem LS => 0,00 LS => Valor do BDI => 0,01	0,00
							MO com LS => Valor com BDI => 0,08	0,08

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insunmo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Equipamento	UN	0,0000700	5.120,90	0,35
							MO sem LS => 0,00 LS => Valor do BDI => 0,08	0,00
							MO com LS => Valor com BDI => 0,43	0,43

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,000000	462,74	462,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,533300	20,44	51,78
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,604600	20,63	33,10
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,825900	1,84	1,51
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,778700	0,37	0,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,755800	72,50	54,79
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,977700	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,587200	85,13	49,98

Valor do BDI => 6,29 Valor com BDI => 31,45

MO sem LS => 51,17 LS => 0,00 MO com LS => 51,17
Valor do BDI => 115,68 Valor com BDI => 578,42



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33
Insunmo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	16,41
						MO sem LS => 0,33	LS =>
						0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI => 0,08	Valor com BDI => 0,41

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07
Insunmo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	12,42
						MO sem LS => 0,07	LS =>
						0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI => 0,01	Valor com BDI => 0,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12
Insunmo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	13,02
						MO sem LS => 0,12	LS =>
						0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,15




PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24		
Insunmo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	13,02		
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,30		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40		
Insunmo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	16,41		
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>	0,50		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29		
Insunmo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25		
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,36		



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA

SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28		
Insunmo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	11,60		
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,35		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21		
Insunmo	00012869	SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,21		
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,26		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,73
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33
Insunmo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41
Insunmo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo





PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insunmo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insunmo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insunmo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insunmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunmo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insunmo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS =>		16,74	LS =>	16,74
				Valor do BDI =>		6,18	Valor com BDI =>	30,91

Insunmo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	24,73	3,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	20,44	0,98
Insunmo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,85	0,08
Insunmo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,43	5,43
				MO sem LS =>		3,12	LS =>	3,12
				Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	3,12



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 2,56

Valor com BDI =>

12,82

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHH	1,0000000	21,14	21,14		
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,75	20,75		
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,32	0,32		
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JURROS. AF_03/2016	H	1,0000000	0,07	0,07		
				MO sem LS =>	13,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,26
				Valor do BDI =>	5,28	Valor com BDI =>		26,42	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1,0000000	22,14	22,14		
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,75	20,75		
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000000	0,32	0,32		



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO


Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,70	0,70

MO sem LS => 13,26 LS => 0,00 MO com LS => 13,26
Valor do BDI => 5,53 Valor com BDI => 27,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insunno	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5,040,28	0,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESDENERAÇÃO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Equipamento	UN	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV			0,0000148	5,040,28		0,07
							MO sem LS => 0,00	LS =>	
							Valor do BDI => 0,01	Valor com BDI =>	0,08
								MO com LS =>	0,00

Insumo	Código	Banco	Descrição	Equipamento	UN	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total
	93279	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016		H	1,00000000	0,30		0,30
							MO sem LS => 0,00	LS =>	
							Valor do BDI => 0,07	Valor com BDI =>	0,37
								MO com LS =>	0,00

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total
	93280	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016		H	1,00000000	0,70		0,70
							MO sem LS => 0,00	LS =>	
							Valor do BDI => 0,17	Valor com BDI =>	0,87
								MO com LS =>	0,00

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total
	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		KWH	0,78000000	0,90		0,70
							MO sem LS => 0,00	LS =>	
							Valor do BDI => 0,17	Valor com BDI =>	0,87
								MO com LS =>	0,00



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo




PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,17	21,17
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insuno	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24
Insuno	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,42	12,42
				MO sem LS =>		12,49	LS =>	12,49
				Valor do BDI =>		5,29	Valor com BDI =>	26,46
Composição	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	1,0000000	148,09	148,09



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	24,73	9,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	20,44	3,85	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,64	33,28	
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	97,33	97,33	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	133,56	4,06	
				MO sem LS =>	8,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,71
				Valor do BDI =>	37,02	Valor com BDI =>		185,11	

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	TIPO	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,01	1,01	
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 0,25

Valor com BDI =>

1,26

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81	2,81
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	1,19	Valor com BDI =>			5,96	
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,81	0,81



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insuno	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV		UN	0,0000060	13.572,87		0,81
							MO sem LS => 0,00 LS =>	0,00	0,00
							Valor do BDI => 0,20	Valor com BDI =>	1,01

Insuno	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20		0,20
							MO sem LS => 0,00 LS =>	0,00	0,00
							Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI =>	0,25

Insuno	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,95		0,95
							MO sem LS => 0,00 LS =>	0,00	0,00
							Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI =>	0,25

Insuno	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV		UN	0,0000700	13.572,87		0,95
							MO sem LS => 0,00 LS =>	0,00	0,00
							Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI =>	0,25



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 0,23

Valor com BDI =>

1,18

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,81
Insunmo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,1279900	0,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com
				Valor do BDI =>	0,70	Valor com BDI =>	3,51

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,63
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12
Insunmo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64
Insunmo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63
Insunmo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34
Insunmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRÁ
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insunmo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,02	13,02
Insunmo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insunmo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86

MO sem LS => 13,14 LS => 0,00 MO com LS => 13,14
Valor do BDI => 5,15 Valor com BDI => 25,78

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,75
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24
Insunmo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,02
Insunmo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64
Insunmo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63
Insunmo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34
Insunmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01
Insunmo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.


BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 6,37

Valor com BDI =>

31,86

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				
Insunmo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25
Insunmo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64
Insunmo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63
Insunmo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34
Insunmo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01
Insunmo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,97
Insunmo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,73
		MO sem LS =>	17,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,54
		Valor do BDI =>	6,96			Valor com BDI =>	34,82
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,31	22,31
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	27,86	12,61
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	29,81	9,70

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94
Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 27,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OGCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	338,39	338,39
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	24,42	37,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	20,44	15,80
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADILCA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,17	54,51
Insumo	00004964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	1,0000000	228,35	228,35



Prefeitura Municipal de
**SUCUPIRA
DO RIACHÃO**
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Insuno	Código	Banco	Descrição	Material	UN	Valor	Total
	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")			0,10	1,98
						MO sem LS => 33,73	
						LS => 0,00	
						MO com LS => 84,59	33,73
						Valor do BDI => 84,59	
						Valor com BDI =>	422,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,44	20,44
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	11,60	11,60
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	4,64	4,64
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,63	0,63
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,34	1,34
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insuno	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,61	0,61
Insuno	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,33	1,33
						MO sem LS => 11,88		
						LS =>		
						0,00		
						MO com LS =>		11,88



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

Valor do BDI => 5,11

Valor com BDI =>

25,55

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88882	SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFINCOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,64	21,64		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	24,73	3,35		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	20,44	0,87		
Insumo	00003146	SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,85	0,16		
Insumo	00006146	SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	17,26	17,26		
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	5,41	Valor com BDI =>			27,05

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,96	24,96
Composição Auxiliar	95385	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00012869	SINAPI TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,21	16,21
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,64	4,64



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA
DORRACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESPENSERAÇÃO

Insuno	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,63	0,63
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insuno	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43

MO sem LS => 16,42 LS =>

Valor do BDI => 6,24

MO com LS =>

Valor com BDI =>

31,20

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	89,77	89,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	24,73	2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	20,44	0,61
Insuno	00003146	SINAPI	FTIA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,85	0,08
Insuno	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	86,71	86,71



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROponente/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

MO sem LS => 1,95 LS => 0,00 MO com LS => 1,95
Valor do BDI => 22,44 Valor com BDI => 112,21

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88879	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INH - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	9,23	9,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	24,73	3,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	20,44	0,79
Insuno	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,85	0,12
Insuno	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28

MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52
Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 11,53

Total sem BDI 93.659,95
Total do BDI 23.389,24
Total Geral 117.049,19



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPONETE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	5.250,72	5.250,72	
3	PISO	100,00%	100,00%	
		12.072,28	12.072,28	
4	TELHADO	100,00%	50,00%	50,00%
		33.429,40	16.714,70	16.714,70
5	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%
		5.399,76	2.699,88	2.699,88
6	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		18.139,68	9.069,84	9.069,84
7	INSTALAÇÃO SANITARIAS	100,00%		100,00%
		27.672,42		27.672,42
9	INTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%		100,00%
		1.809,05		1.809,05
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	100,00%	
		4.020,88	4.020,88	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%
		6.999,65		6.999,65
		100,00%		100,00%
		2.255,35		2.255,35
Porcentagem			42,57%	57,43%
Custo			49.828,30	67.220,89
Porcentagem Acumulado			42,57%	100,0%
Custo Acumulado			49.828,30	117.049,19



Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO BDI

ITEM COMPONENTE	1º Quartil	Mediana	3º Quartil	ADOTADO	SITUAÇÃO
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	OK
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	OK
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	OK
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	OK
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%	OK
Tributos (PIS, COFINS e ISSQN)	Conforme legislação específica			10,65%	
Construção de edifícios	20,34% (*)	22,12% (*)	25,00% (*)		


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

(*) - Foi publicada, em 19/07/2013, a Lei nº. 12.844/2013, alterando os setores a serem beneficiados com o regime de desconto da folha de pagamento. Para empresas do setor da Construção Civil deverão ser acrescentados 2% no item "Tributos". A descoberta/revelação sobre a empresa, e não sobre o tipo de obra, portanto deve-se considerar qual a classificação da empresa conforme seu contrato social e atividade de maior renda.

BDI = **25,22%**
BDI ADOTADO = **25%**

Não OK
OK



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA
SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.




Prefeitura Municipal de
SUCUPIRA DO RIACHÃO
Administrando para o povo

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE
BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS

Código	DESCRIÇÃO	GRUPO A	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
			HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SEMANA		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCLUI		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SERVAE		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salvato Educação		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECUNCI		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A			17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B						
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,87%	Não Incide	17,87%	Não Incide
B2	Ferriados		3,95%	Não Incide	3,95%	Não Incide
B3	Reavulio - Enfermidade		0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
B4	11º Salário		10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença paternidade		0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Férias Justificadas		0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva		1,48%	Não Incide	1,48%	Não Incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho		0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas		9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade		0,09%	0,02%	0,09%	0,02%
B			45,04%	16,73%	45,04%	16,73%
GRUPO C						
C1	Aviso Prévio Indenizado		4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas		4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa		3,11%	2,89%	3,11%	2,89%
C5	Indenização Adicional		0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C			12,63%	9,71%	12,63%	9,71%
GRUPO D						
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		8,07%	2,98%	17,03%	6,32%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio		0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D			8,40%	3,27%	17,43%	6,63%
TOTAL (A + B + C + D)			83,87%	47,51%	112,90%	70,87%
ADOTADOS OS PERCENTUAIS:						
Código:	% dos Grupos					
A:	17,80%					
B:	45,04%					
C:	12,63%					
D:	8,40%					
ADOTADOS OS PERCENTUAIS:						
% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:						
HORISTAS			COM DESONERAÇÃO			
83,87%			47,51%			
MENSALISTAS			112,90%			
70,87%			47,51%			



Prefeitura Municipal de
**SUCUPIRA
DO RIACHÃO**
Administrando para o povo



PROPONENTE/TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA

SERVIÇOS/OBRA: REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LEONITA DA SILVA E SILVA, POV. MORRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

BASE SINAPI -12/2023 MA ORSE 12/23 SE

BDI 25,00% - COM DESONERAÇÃO